



Omschrijving COMPACTE INSTALLATIEAUTOMAAT

Code MTC 100

Aant. polen 2P

Aant. modules 1

Nominale stroom 16 A

Curve C

Nominale spanning 230 V

Standaard	EN 60898, EN 60947-2	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Breekcapaciteit EN 60898 230 V (Icn)	10000 A	Breekcapaciteit EN 60898 (Ics)	0,75 x Icn
Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 230V (Icu)	15 kA	Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
Isolatievoltage (Ui)	500 V	Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	4 kV
Minimale bedrijfsspanning	12 Vac/dc	Maximale bedrijfsspanning	253 V AC / 110 V DC
Elektrische duurbestendigheid	10.000	Mechanische duurbestendigheid	20.000
Sectie rigide kabel	$\leq 1 \times 16$ - $\leq 1 \times 10 + 1 \times 6$ mm ²	Sectie flexibele kabel	$\leq 1 \times 10$ - $\leq 2 \times 6$ mm ²
Nominale aandraaikoppel	1,2 Nm	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Opslagtemperatuur	-40 +70 °C	Electrocod	1411

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

